

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100
Słubice dz. nr ewid.418/6

Inwestor: GMINA SŁUBICE

Adres: UL. AKADEMICKA 1 69-100 SŁUBICE

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Inż. ŁUKASZ WARDEGA
Uprawnienia Budowlana
nr ewidencyjny LBS/0042/OWOKA.5
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100 Słubice dz. nr ewid. 4-18/6

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodzinny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	ZADASZENIE B-2	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2	DOSTAWA + MONTAŻ SŁUPÓW
1.3	DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PŁATWIE STĘŻENIA)
1.4	DOSTAWA+ MONTAŻ POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI I ORYNNOWANIEM
Razem : ZADASZENIE B-2	
Wartość kosztorysowa robót :	

inż. **ŁUKASZ WARDEGA**
 Uprawnienia Budowlane
 nr ewidencyjny LB/0042/OWOK/13
 do kierowania robotami budowlanymi
 w szczególności w budownictwie budowlano-
 sztywnym

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika, 69-100 Ślubice dz. nr ewid.418/6

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 ZADASZENIE B-2**1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1	kalk. własna Rozbiórka istniejącego zadaszienia ze złożeniem w miejsce składowania wskazane przez Inwestora	1,000	kpl
---	--	-------	-----	-------	-------

1.2 DOSTAWA + MONTAŻ SŁUPÓW

2	KNR 403 1009-0600 WACETOB Warszawa Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm - w podłożu betonowym	92,000	otwór
3	KNR 403 1015-0200 WACETOB Warszawa Przyklejenie na gotowym podłożu, drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg: PRĘT KOTWY HIT-V-8.8 M16X380	92,000	szt
4	KNR 205 0101-0100 IZOIEPB ORGBUD W-wa Hale stalowe typu lekkiego - montaż: - słupów o masie do 1,0 t	0,832	t
5	KNR 712 0101-0100 MPCIL Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	31,507	m2
6	KNR 712 0105-0100 MPCIL Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	31,507	m2
7	KNR 712 0204-0100 MPCIL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania	31,507	m2
8	KNR 712 0213-0100 MPCIL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania	31,507	m2

1.3 DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PŁATWIE STĘŻENIA)

9	KNR 205 0102-0100 IZOIEPB ORGBUD W-wa Hale stalowe typu lekkiego - dostawa + montaż	7,961	t
10	KNR 712 0101-0100 MPCIL Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	316,842	m2
11	KNR 712 0105-0100 MPCIL Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	316,842	m2
12	KNR 712 0204-0100 MPCIL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania	316,842	m2

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika, 69-100 Słubice dz. nr ewid.418/6

1. ZADASZENIE B-2

1.3. DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PLATWIE STĘŻENIA)

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 710213-0100 MPCiL Malowanie przedziałem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania	316,842	m ²
14	KNR 20610-010 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m	3,000	kolumna
15	NNRKIB 05 1611-0101 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Przestawienie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych (licząc za przestaw. 1 kolumny na następne stanowisko) o wysokości: do 4 m	11,000	kolumna

1.4 DOSTAWA+ MONTAŻ POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI I ORYNNOWANIEM

16	KNR 0150523-0620 IGM Warszawa Pokrycie dachów o kącie nachylenia 15-90° lub ścian płytami falistymi przezroczystymi z PCV Ondex Silux 177/51- Analogia	193,200	m ²
17	NNRKIB 06 0539-0100 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów systemowych z blachy tytan cynk - Analogia	42,000	m
18	KNR 2020515-0210 WACETOB Warszawa Obróbki z blachy tytan cynk grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - pasy nadrynne	23,520	m ²
19	KNR 2020522-0210 WACETOB Warszawa Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 15 cm, z blachy tytan cynk	84,000	m
20	KNR 2020520-0800 WACETOB Warszawa Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z tytan cynk grub. 0,60 mm	6,000	szt
21	KNR 2020529-0110 WACETOB Warszawa Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy tytan cynk	16,800	m
Wartość kosztorysowa robót					

Inż. **ŁUKASZ WARDEGA**
 Uprawnienia Budowlane
 nr ewidencyjny LB/0042/OWOK/15
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń.

ZADANIE INWESTYCYJNE:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA
NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU**

LOKALIZACJA:

**ul. Kopernika, 69-100 Słubice,
Słubice – miasto, obr. 1, dz. nr ewid. 418/6**

INWESTOR:

**GMINA SŁUBICE
ul. Akademicka 1, 69-100 SŁUBICE**

STRONA TYTUŁOWA:

KOSZTORYS INWESTORSKI – ETAP 1 (ZADASZENIE „B”)

UWAGA: Przedmiar robót budowlanych użytych w kosztorysie służy przede wszystkim, jako materiał pomocniczy i poglądowy do szacowania kosztów, i nie jest ostatecznym dokumentem rozliczeniowym. Na wykonawcy robót nakłada się obowiązek zapoznania się z projektem budynku i problematyki budowy, przeprowadzenia wizji lokalnej i wykonania samodzielnego przedmiaru robót budowlanych oraz kalkulacji kosztowej.

EGZEMPLARZ 2

mgr inż. **LUKASZ WARDEGA**
Uprawnienia budowlane
ewidencyjny LB/0042/OWOK/15
sterowania robotami budowlanymi
zakresu kosztorysowo-budowlanej
bez ograniczeń.

2018.03.14